


Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung		
	✓ AA = Arbeitsanweisung		
	FB = Formblatt		
	PA = Prüfanweisung		
Titel: Montagearbeitsplatz, Endmontage GFK Leitern		Nr.: HACA 4.2-AA-45	

1. Zweck / Ziel:

Endmontage von gebördelten und genieteten GFK Leitern

2. Geltungsbereich:

GFK - Leiternfertigung

3. Beschreibung der Inhalte:**3.1 Einrichten**

Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:

- Alle zu fertigen Teile vorhanden
- Ladehilfsmittel bereitstellen

3.2 Bedienen

- Leitern gemäß Laufkarte, Stückliste, Zeichnung montieren.
- Fertige Gutteile kennzeichnen und auf Ladehilfsmittel ablegen
- Nach Beendigung der Arbeitsfolge Abtransport ins Fertigteillager veranlassen

3.3 Prüfen

- Jeder Leiter nach Montage visuell auf richtige Anbringung und Befestigung sämtlicher Teile gemäß Zeichnung (Stückliste) 100% prüfen.
- Kennzeichnung / Aufkleber
- AA Werker - Selbstprüfung

3.4 Instandhaltung und WartungHandwerkzeug auf Sicherheit und Funktionalität prüfen
Auf Ordnung und Sauberkeit achten**4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:**Arbeitsschutzvorschriften
AA "Werker Selbstprüfung"**Freigabe:**

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-45?rev=1637834087>

Last update: 2025/08/28 12:40

