


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensweisung		HACA LEITERN
	✓ AA = Arbeitsanweisung		
	FB = Formblatt		
	PA = Prüfanweisung		
Titel: Montagearbeitsplatz, Endmontage GFK Leitern		Nr.: HACA 4.2-AA-45	

1. Zweck / Ziel:
Endmontage von gebördelten und genieteten GFK Leitern
2. Geltungsbereich:
GFK - Leiternfertigung
3. Beschreibung der Inhalte:
<p>3.1 Einrichten Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle zu fertigen Teile vorhanden • Ladehilfsmittel bereitstellen <p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leitern gemäß Laufkarte, Stückliste, Zeichnung montieren. • Fertige Gutteile kennzeichnen und auf Ladehilfsmittel ablegen • Nach Beendigung der Arbeitsfolge Abtransport ins Fertigteillager veranlassen <p>3.3 Prüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeder Leiter nach Montage visuell auf richtige Anbringung und Befestigung sämtlicher Teile gemäß Zeichnung (Stückliste) 100% prüfen. • Kennzeichnung / Aufkleber • AA Werker - Selbstprüfung <p>3.4 Instandhaltung und Wartung Handwerkzeug auf Sicherheit und Funktionalität prüfen Auf Ordnung und Sauberkeit achten</p>
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:
Arbeitsschutzvorschriften AA "Werker Selbstprüfung"

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-45?rev=1657612045>

Last update: 2025/08/28 12:40

