

Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Montagearbeitsplatz, Endmontage GFK Leitern</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-45
<b>1. Zweck / Ziel:</b>		
Endmontage von gebördelten und genieteten GFK Leitern		
<b>2. Geltungsbereich:</b>		
GFK - Leiternfertigung		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
3.1 Einrichten Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle zu fertigen Teile vorhanden</li> <li>• Ladehilfsmittel bereitstellen</li> </ul>		
3.2 Bedienen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitern gemäß Laufkarte, Stückliste, Zeichnung montieren.</li> <li>• Fertige Gutteile kennzeichnen und auf Ladehilfsmittel ablegen</li> <li>• Nach Beendigung der Arbeitsfolge Abtransport ins Fertigteillager veranlassen</li> </ul>		
3.3 Prüfen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeder Leiter nach Montage visuell auf richtige Anbringung und Befestigung sämtlicher Teile gemäß Zeichnung (Stückliste) 100% prüfen.</li> <li>• Kennzeichnung / Aufkleber</li> <li>• AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul>		
3.4 Instandhaltung und Wartung Handwerkzeug auf Sicherheit und Funktionalität prüfen Auf Ordnung und Sauberkeit achten		
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>		
Arbeitsschutzvorschriften AA "Werker Selbstprüfung"		



<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-45?rev=1666856913>

Last update: **2025/08/28 12:40**

