Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
	✔	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Endmontage Rollbeschläge 740001	** **	Nr.: HACA 4.2-AA-50	

1. Zweck / Ziel:

Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Rollbeschlägen

2. Geltungsbereich:

Endmontage

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:
• Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)
• Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden

3.2 Bedienen

• Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen
• Teile für Podestleitern vor Montage kennzeichnen (Steigteil , Stützteil)
• Einzelteile pneumatisch spannen
• Rollbeschlag komplett montieren
• Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz
• Auf Ordnung und Sauberkeit achten

3.3 Prüfen

• nach Prüfanweisung 740001
• AA Werker – Selbstprüfung

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

PA 4.2 -PA -10 740001 Montage Rollen
AA 4.2 -AA -20 Werker Selbstprüfung

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☒ [✓ noll, 2022-07-12] ~~Freigabe offen~~	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-50?rev=1657612060

Last update: **2025/08/28 12:40**