

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| Management-System<br>Handbuch  | VA = Verfahrensanweisung |  |
|  | ✓ AA = Arbeitsanweisung  |  |
|  | FB = Formblatt           |  |
|  | PA = Prüfanweisung       |  |
| <b>Titel: Gleitschleifanlage</b>   |                          | Nr.: HACA 4.2-AA-64  |
| <b>1. Zweck / Ziel:</b>  |                          |  |
| Gleitschleifen von Einzelteilen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium   |                          |  |
| <b>2. Geltungsbereich:</b>   |                          |  |
| Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Metallfertigung  |                          |  |
| <b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>  |                          |  |
| <p>3.1 Einrichten<br/>Vor der Inbetriebnahme oder Schichtbeginn prüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserstand</li> <li>• Zustand Gleitschleifsteine, Trockenverlat, Verunreinigung Wasser</li> <li>• Filter in Zentrifuge sauber</li> </ul> <p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschalten Rundvibrator, Trockner und Zentrifuge</li> <li>• Einfüllen der zu bearbeitenden Teile und Gleitschleifsteine gem. Arbeitsplan</li> <li>• Einstellen der Bearbeitungszeit gem. Arbeitsplan</li> <li>• Einsetzen des Separierkeiles im Rundvibrator nach Bearbeitung, Einschalten Siebmaschine</li> <li>• Richtige Anzahl Einzelteile mit Kennzeichnung (Qualität i.o., Sauber, Trocken) zum nächsten Arbeitsplatz</li> <li>• Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz</li> </ul> <p>3.3 Prüfen<br/>Erststückprüfung:<br/>10 Teile aus erstem Gleitschleifgang auf Grat u. Sauberkeit vor dem Trocknen visuell prüfen<br/>Fortlaufend:<br/>AA Werker – Selbstprüfung</p> <p>3.4 Instandhaltung und Wartung<br/>Nach VA „Wartung“</p> <p>Zum Schichtende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grobsieb aus Zentrifuge säubern</li> <li>• Schlammsieb aus Zentrifuge zum Trocknen entfernen</li> <li>• Dichtflächen Reinigen, gem. Anweisung im Deckel Zentrifuge</li> <li>• Ph - Wert prüfen</li> </ul> |                          |  |
| <b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>  |                          |  |
| Bedienungsanleitung der Anlage<br>Sicherheitsdatenblatt der benutzten Komponenten<br>Arbeitsschutzvorschriften<br>Wartungsplan<br>Formblatt Checkliste Wartung<br>VA Wartung<br>AA Werker Selbstprüfung  |                          |  |
| <b>Freigabe:</b>   |                          |  |
| Erstellt:  |                          | Freigegeben  |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen  |                          | Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe offen    |
| Datum:   |                          | Datum:   |

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-64>

Last update: **2025/08/28 12:40**

